

Przedmiar robót

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
I				1 Naprawa elewacji (dziury po ptakach)		
1	KNR 2-02s 1611/04			Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10m	kolumnę	1
2	KNR 2-02u2 1615b/01			Przestawianie pomostów jednokolumnowych o wysokości do 10m na więcej niż długość pomostu roboczego albo na przeciwną lub szczytową ścianę budynku	przestawienie	2
3	Kalkulacja indywidualna			Naprawa (uzupełnienie) elewacji w technologii lekka mokra - dziury po ptakach dookoła budynku	m2	7
II				2 Naprawa i konserwacja elewacji – ściana zachodnia		
4	KNR 2-02s 1610/02			Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 16m	m2	199,601
5	KNR 2-02s 1613/01			Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m	m2	199,601
6	NNRNKB 8 1625/01			Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	199,601
7	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15			Czas pracy rusztowań	m-g	273,46
8	KNR 19-01 0832/04			Zabezpieczenie stolarki i parapetów folią	m2	18,233
9	KNR 19-01 0832/04			Zabezpieczenie podłoża (chodniki) folią	m2	24
10	KNR 0-23 2611/01			Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez zmycie - ściany wraz z szpaletami	m2	188,712
11	KNR 19-01 0643/05			P.A. Odgrzybianie metodą smarowania ścian o powierzchni ponad 5,0m2 - Wodorozcieńczalny, specjalny środek dezynfekujący, skutecznie neutralizujący zarodniki alg i/lub grzybów.	m2	188,712
12	KNR 19-01 0643/06			P.A. Odgrzybianie metodą smarowania ścian o powierzchni ponad 5,0m2 - każde następne odgrzybianie - dodatkowe odgłanianie miejsc w których zabieg należy powtórzyć dla uzyskania pełnego odgłonięcia	m2	25
13	KNR 0-23 2611/02			Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - w zgodny z przyjętą technologią producenta do prawidłowego wykonania prac	m2	188,712
14	KNR 0-33 0128/01			Malowanie elewacji farbami silikonowymi - zgodnie z istniejącą kolorystyką budynku - zgodnie z przyjętą technologią producenta do prawidłowego wykonania prac	m2	188,712
15	KNR K-08 0101/08			Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę i chodniki	m2	42,233
16	Kalkulacja indywidualna			Sprzątanie po zakończeniu prac	kpl	1
17	KNR 4-04 1105/01			Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m3	1
18	KNR 4-04 1105/02 dopłata 19x			Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładoczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	1
III				3 Naprawa i konserwacja elewacji – ściana północna		
1	KNR 2-02s 1610/02			Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 16m	m2	431,79
2	KNR 2-02s 1613/01			Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m	m2	431,79
3	KNR 2-02u2 1621/03			Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową	m2	10
4	NNRNKB 8 1625/01			Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	431,79
5	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15			Czas pracy rusztowań	m-g	524,602
6	KNR 19-01 0832/04			Zabezpieczenie stolarki i parapetów folią	m2	80,573

Przedmiar robót

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
7	KNR 19-01 0832/04			Zabezpieczenie podłoża (chodniki) folią	m2	60
8	KNR 0-23 2611/01			Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez zmycie - ściany wraz z szpaletami	m2	385,368
9	KNR 19-01 0643/05			P.A. Odgrzybianie metodą smarowania ścian o powierzchni ponad 5,0m2 - Wodorozcieńczalny, specjalny środek dezynfekujący, skutecznie neutralizujący zarodniki alg i/lub grzybów.	m2	385,368
10	KNR 19-01 0643/06			P.A. Odgrzybianie metodą smarowania ścian o powierzchni ponad 5,0m2 - każde następne odgrzybianie - dodatkowe odgłanianie miejsc w których zabieg należy powtórzyć dla uzyskania pełnego odgłonięcia	m2	55
11	KNR 0-23 2611/02			Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - w zgodny z przyjętą technologią producenta do prawidłowego wykonania prac	m2	385,368
12	KNR 0-33 0128/01			Malowanie elewacji farbami silikonowymi - zgodnie z istniejącą kolorystyką budynku - zgodnie z przyjętą technologią producenta do prawidłowego wykonania prac	m2	385,368
13	KNR K-08 0101/08			Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę i chodniki	m2	140,573
14	Kalkulacja indywidualna			Sprzątanie po zakończeniu prac	kpl	1
15	KNR 4-04 1105/01			Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu	m3	1,5
16	KNR 4-04 1105/02 dopłata 19x			Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	1,5
IV				4 Konserwacja i remont ogrodzenia szkolnego – część południowa.		
1	KNR 19-01 0832/04			Zabezpieczenie podłoża (chodniki) folią	m2	32
2	KNR K-08 0101/08			Usunięcie folii zabezpieczającej chodniki	m2	32
3	KNR 7-12 0101/03			Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości R=2	m2	20,8
4	KNR 7-12 0105/03			Odtłuszczenie konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	20,8
5	KNR 7-12 0201/03			Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	20,8
6	KNR 7-12 0209/03			Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	20,8
7	KNR 4-04 1101/03			Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyladowaniu	m3	0,2
8	KNR 4-04 1101/06 dopłata 19x			Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyladowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym	m3	0,2